

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(AF-AIIB-WB4-YAPIM-11)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO.02

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No. 02'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahiledceklerdir.

II. DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	4	İhaleye Davet Metni Madde 5	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 8.500.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 25 Aralık 2024 günü saat (yerel saat) 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.	Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 8.500.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 15 Ocak 2025 günü saat (yerel saat) 14:00'e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
02	115	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (20.1)	Tekliflerin son verilme tarihi 25 Aralık 2024 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin son verilme tarihi 15 Ocak 2025 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.
03	115	Cilt 1/2 Özel İhale Dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde (23.1)	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (90) (216) 505 55 00 Faks: (90) (216) 225 04 85 Tekliflerin açılacağı tarih: 25 Aralık 2024 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.	Tekliflerin açılacağı yer: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (90) (216) 505 55 00 Faks: (90) (216) 225 04 85 Tekliflerin açılacağı tarih: 15 Ocak 2025 günü saat (yerel saat) 14:00'tür.
04	-	İhale eki Tespit Tutanağı	A Blok Yapılan / Yapılmayan İmalatlar aşağıda listelenmiştir: •Birinci Katın A-L/1-14 aksları arasında kalan +7.04 kotu döşeme betonu; A-14 aksının A-15 yönünde 175 cm ötesine kadar dökülmüştür. •Birinci Katın A-L/14-27 aksları arasında kalan +7.04 kotu döşeme kalıbı kuruldu, demiri bağlandı, ama Beton dökülmemiştir. Beton dökülmemeyen döşeme kısımlarının kalıbı daha uzun	Zeyilname No.1 ile İhale eki Tespit Tutanağı'nda yapılan değişiklikler iptal edilmiş olup aşağıdaki şekli ile geçerlidir. A Blok Yapılan / Yapılmayan İmalatlar aşağıda listelenmiştir: •Birinci Katın A-L/1-14 aksları arasında kalan +7.04 kotu döşeme betonu; A-14 aksının A-15 yönünde 175 cm ötesine kadar dökülmüştür. •Birinci Katın A-L/14-27 aksları arasında kalan +7.04

			<p>süre güneş ve yağmur altında kalırsa sökülüp yeniden yapılması gerekebilecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birinci Katta, döşeme betonu dökülen kısımda parapet ve duvar altı hatıl imalatları YAPILMAMIŞTIR. Sadece donatı filizleri bırakılmıştır. 	<p>kotu döşeme kalıbı kuruldu, demiri bağlandı, ama Betonu Dökülmemiştir. Betonu dökülmeyen döşeme kısımlarının kalıbı daha uzun süre güneş ve yağmur altında kalırsa sökülüp yeniden yapılması gerekebilecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birinci Katta, döşeme betonu dökülen kısımda parapet ve duvar altı hatıl imalatları YAPILMAMIŞTIR. Sadece donatı filizleri bırakılmıştır.
05	İhale eki Tespit Tutanağı	<p>A Blok 2. kat betonarme betonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birinci Katın döşeme betonu dökülmüş olan kısımlarının üstünde +7.04/+10.56 kotları arasında AS1 (65/30-70/30), AS2(800x30-380/30-335/30), AS4 (50/30-30/40), AS12(600/30-70/30), AS11-C (220/30-50/50), AS11-B (50/50), AS10-A (40/60) (2 adet) numaralı Kolon ve Perdelerin demiri bağlanıp kalıbı kurulmuştur, ama betonları dökülmemiştir. Betonarme Demiri bağlanmış, kalıbı kurulmuş ama betonu dökülmemiş olan kolon ve perdelerin uzun süre güneş ve yağmur altında kalması nedeniyle, donatılarında oluşan pasların temizlenmesi için kalıplarının sökülüp, donatı paslarının temizlenmesi ve kalıplarının yeniden kurularak betonlarının dökülmesi gerekmektedir. • AS3(800x30-275/30) perdesinin sadece demiri bağlanmıştır; kalıbı kurulmamıştır. AS3 perdesinin donatılarının paslarının temizlenmesi gerekmektedir. 	<p>A Blok 2. kat betonarme betonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birinci Katın döşeme betonu dökülmüş olan kısımlarının üstünde +7.04/+10.56 kotları arasında AS1 (65/30-70/30), AS2(800x30-380/30-335/30), AS4 (50/30-30/40), AS12(600/30-70/30), AS11-C (220/30-50/50), AS11-B (50/50), AS10-A (40/60) (2 adet) numaralı Kolon ve Perdelerin demiri bağlanıp kalıbı kurulmuştur, ama betonları dökülmemiştir. Betonarme Demiri bağlanmış, kalıbı kurulmuş ama betonu dökülmemiş olan kolon ve perdelerin uzun süre güneş ve yağmur altında kalması nedeniyle, donatılarında oluşan pasların temizlenmesi için kalıplarının sökülüp, donatı paslarının temizlenmesi ve kalıplarının yeniden kurularak betonlarının dökülmesi gerekmektedir. • AS3(800x30-275/30) perdesinin sadece demiri bağlanmıştır; kalıbı kurulmamıştır. AS3 perdesinin donatılarının paslarının temizlenmesi gerekmektedir. 	

06	70-71	CİLT I STANDART İHALE DOKÜMANLARI Bölüm III. İhale Formları, Yeterlilik Bilgileri, Kabul Mektubu, Sözleşme	-	Anahtar Teslimi Götürü Bedeli Oluşturan Teklif Fiyat Çizelgesi revize edilmiştir. (Bknz – Ek1)
07	335- 343	CİLT 3 TEKNİK ŞARTNAMESLER Bölüm VIII. İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesi		“14.1. Beşiktaş – Anafartalar Fen Lisesi, Hakediş Ödemesine Esas Pursantaj Listesi” revize edilmiştir. (Bknz – Ek2)