

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(KFW2-WB4-YAPIM-05)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYİLNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II / DEĞİŞİKLİKLER

EK 1

Değişiklik No.	İhale Dök. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Orjinal Madde)	Değişik Hali
01	-	KfW2-WB4-YAPIM-05-Cilt-3_Elektrik Sarntamesi	-	Tüm zayıf akım sistemlerinin imalatları teknik şartnameye göre yapılacaktır.
02	Sf:111	KfW2-WB4-YAPIM-05-Cilt-3_Elektrik Sarntamesi	Cilt 3 Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesinin 1.5.15 KAPALI DEVRE TELEVİZYON (CCTV) SİSTEMİ	Cilt 3 Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesinin 1.5.15 KAPALI DEVRE TELEVİZYON (CCTV) SİSTEMİ başlığı altında HDD (HARD DISK, 8 TB) alt başlığı altına "CCTV sisteminde kamera başına en az 1,5 TB Hard Disk planlanacaktır." maddesi eklenecektir.
03	Sf:145	KfW2-WB4-YAPIM-05-Cilt-3_Elektrik Sarntamesi	Cilt 3 Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesinin 1.5.19 YAPISAL (TELEFON VE DATA) KABLOLAMA	Cilt 3 Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesinin 1.5.19 YAPISAL (TELEFON VE DATA) KABLOLAMA başlığı altında tanımlanan tüm Anahtarlama Cihazları (Switch) Poe (Power of Ethernet) özeliğine sahip olacaktır.

Beykoz Kaynarca Anaokulu ve İlkokulu				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	Vaziyet Planı	01_886C_11_L00SP_VAZİ YET PLANI	01_886C_11_L00SP_VAZİYE T PLANI	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
2	Vaziyet Planı	05_886C_11_L01SP_PEYZ AJ VE YERLEŞİM SUPERPOZE	05_886C_11_L01SP_PEYZAJ VE YERLEŞİM SUPERPOZE	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
3	Mimari	01_886C_11_L00F00_KAT PLANLARI	01_886C_11_L00F00_KAT PLANLARI	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
4	Mimari	03_886C_11_S24_S03_Y M02_MERDİVEN SİSTEM DETAYI	03_886C_11_S24_S03_YM0 2_MERDİVEN SİSTEM DETAYI	Yangın merdivenin altına gömülü yağmur suyu deposu eklenmiştir.
5	Peyzaj	01_886C_11_L01SP_PEYZ AJ_ +0.32(68.00) KOTU	01_886C_11_L01SP_PEYZAJ _ +0.32(68.00) KOTU	Gömülü yağmur suyu deposunun yerinin değişmesinden kaynaklı rögar yerlerinde kaymalar olmuştur.

Beykoz Kaynarca Anaokulu ve İlkokulu				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
6	Peyzaj	02_886C_11_L01SP_PEYZAJ_-3.68(64.00) KOTU	02_886C_11_L01SP_PEYZAJ_-3.68(64.00) KOTU	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
7	Peyzaj	03_886C_11_S75_YAĞMUR SUYU DEPOSU	03_886C_11_S75_YAĞMUR SUYU DEPOSU	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir.
8	Statik/ Ana bina/ Betonarme	KAYNARCA ANAOKULU KALIP PLANLARI	KAYNARCA ANAOKULU KALIP PLANLARI	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
9	Statik/ Ana bina/ Betonarme	KAYNARCA ANAOKULU TEMEL DONATI PAFTALARI	KAYNARCA ANAOKULU TEMEL DONATI PAFTALARI	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
10	Statik/ Ana bina/ Çelik	CELİK/ CIZIMLER/ BYKZ-KAYNARCA-S150-ST-001	CELİK/ CIZIMLER/ BYKZ-KAYNARCA-S150-ST-001	YM02 merdivenin altına gömülü yağmur suyu deposu eklenmiştir, merdiven çelik kolonlarının boyu kısalmıştır.
11	Statik/ Ana bina/ Çelik	CELİK/ CIZIMLER/ TEKLA	CELİK/ CIZIMLER/ TEKLA	YM02 merdivenin altına gömülü yağmur suyu deposu eklenmiştir, merdiven çelik kolonlarının boyu kısalmıştır.
12	Elektrik	KAYNARCA_AO_IO_ET_06_GUVENLIK TESISATLARI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI)	KAYNARCA_AO_IO_ET_06_GUVENLIK TESISATLARI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI)	Asansör önlerine güvenlik kameraları eklenmiştir. Cctv sisteminde kamera başına en az 1,5 TB Hard disk planlanmıştır. Data paftalarındaki tüm switchler PoE (Power of Ethernet) özellikli olmuştur.
13	Elektrik	KAYNARCA_AO_IO_ET_09_ZAYIF AKIM KOLON SEMALARI	KAYNARCA_AO_IO_ET_09_ZAYIF AKIM KOLON SEMALARI	Asansör önlerine güvenlik kameraları eklenmiştir. Cctv sisteminde kamera başına en az 1,5 TB Hard disk planlanmıştır. Data paftalarındaki tüm switchler PoE (Power of Ethernet) özellikli olmuştur.
14	Elektrik	KAYNARCA_AO_IO_ET_26_POZ_TARIFLARI	KAYNARCA_AO_IO_ET_26_POZ_TARIFLARI	Asansör önlerine güvenlik kameraları eklenmiştir. Cctv sisteminde kamera başına en az 1,5 TB Hard disk planlanmıştır. Data paftalarındaki tüm switchler PoE (Power of Ethernet) özellikli olmuştur.
15	Mekanik	00.KAYNARCA_ANAOKUL U.Vaziyet	00.KAYNARCA_ANAOKULU. Vaziyet	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
16	Mekanik	01.KAYNARCA_ANAOKUL U.PS+YG	01.KAYNARCA_ANAOKULU. PS+YG	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.

Beykoz Kaynarca Anaokulu ve İlkokulu				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
17	Mekanik	01.KAYNARCA_ANAOKUL U.PS+YG-Kolon Şeması	01.KAYNARCA_ANAOKULU. PS+YG-Kolon Şeması	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
18	Mekanik	02.KAYNARCA_ANAOKUL U.TS+Y	02.KAYNARCA_ANAOKULU. TS+Y	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
19	Mekanik	02.KAYNARCA_ANAOKUL U.TS+Y-Kolon Şeması	02.KAYNARCA_ANAOKULU. TS+Y-Kolon Şeması	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
20	Mekanik	03.KAYNARCA_ANAOKUL U.H	03.KAYNARCA_ANAOKULU. H	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
21	Mekanik	03.KAYNARCA_ANAOKUL U.H-Kolon Şeması	03.KAYNARCA_ANAOKULU. H-Kolon Şeması	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
22	Mekanik	07.KAYNARCA_ANAOKUL U.B.S	07.KAYNARCA_ANAOKULU. B.S	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
23	Mekanik	07.KAYNARCA_ANAOKUL U.B.S-Kolon Şeması	07.KAYNARCA_ANAOKULU. B.S-Kolon Şeması	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
24	Mekanik	08- KAYNARCA_ANAOKULU.Ci haz Listesi	08- KAYNARCA_ANAOKULU.Cih az Listesi	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
25	Mekanik	10- KAYNARCA_ANAOKULU.O tomasyon	10- KAYNARCA_ANAOKULU.Oto masyon	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
26	Altyapı	02_KAYNARCA_ANAOKUL U_YAGMURSUYU	02_KAYNARCA_ANAOKULU _YAGMURSUYU	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
27	Altyapı	01_KAYNARCA_ANAOKUL U_ATIKSU	01_KAYNARCA_ANAOKULU _ATIKSU	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır.
28	Altyapı	YSU_HIDROLIK	YSU_HIDROLIK	Gömülü yağmur suyu deposunun yeri değişmiştir, YM02 merdivenin altına kaydırılmıştır. Bu sebeple hesaplarda değişiklikler olmuştur.
29	Altyapı	ASU_HIDROLIK	ASU_HIDROLIK	Yağmur suyu deposunun yeri değiştiğinden dolayı yön ve kot değişiklikleri olmuştur.
30	Vaziyet Planı	04_886C_11_L00SP_MEVCUT DURUM	04_886C_11_L00SP_MEVCUT DURUM	Yıkılmış-yıkılacak yapı durumları güncellenmiştir.

EK-01 / Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu				
PROJELER				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	Elektrik	M.A.E._IO_ET_06_GUVENLIK TESISATLARI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI)	M.A.E._IO_ET_06_GUVENLIK TESISATLARI (IPCCTV-HIRSIZ-CAGRI)	Mahallerden bazılarında güvenlik kameraları eklenmiştir. (Asansör önleri, 2BK-01, 2BK-32, 2BK-33, 2BK-22). Cctv sisteminde kamera başına en az 1,5 TB Hard disk planlanmıştır. Data paftalarındaki tüm switchler PoE (Power of Ethernet) özellikli olmuştur.
2	Elektrik	M.A.E._IO_ET_09_ZAYIF AKIM KOLON SEMALARI	M.A.E._IO_ET_09_ZAYIF AKIM KOLON SEMALARI	Mahallerden bazılarında güvenlik kameraları eklenmiştir. (Asansör önleri, 2BK-01, 2BK-32, 2BK-33, 2BK-22). Cctv sisteminde kamera başına en az 1,5 TB Hard disk planlanmıştır. Data paftalarındaki tüm switchler PoE (Power of Ethernet) özellikli olmuştur.
3	Elektrik	M.A.E._IO_ET_26_POZ_TARIFLARI	M.A.E._IO_ET_26_POZ_TARIFLARI	Mahallerden bazılarında güvenlik kameraları eklenmiştir. (Asansör önleri, 2BK-01, 2BK-32, 2BK-33, 2BK-22). Cctv sisteminde kamera başına en az 1,5 TB Hard disk planlanmıştır. Data paftalarındaki tüm switchler PoE (Power of Ethernet) özellikli olmuştur.
4	Vaziyet Planı	04_886C_11_L00SP_MEVCUT DURUM	04_886C_11_L00SP_MEVCUT DURUM	Yıkılmış-yıkılacak yapı durumları güncellenmiştir.