

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP)

EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ'NE
(KFW2-WB4-YAPIM-01)

İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ZEYILNAME NO 01

I. GİRİŞ:

Teklif veren firmalar bu zeyilnamenin bir kopyasını teklif bilgilerinin 8.1 maddesi uyarınca tekliflerinin içine dahil edeceklerdir.

Bu Zeyilname,

1. İdare (işveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu olarak; Orijinal dökümanların belirli hükümlerinin yerine geçmek, değiştirmek veya ekleme yapmak,
2. Teklif Sahiplerine verilen orijinal dökümanlardaki belirli hususlara açıklık getirmek

amacıyla gönderilmektedir.

Bu Zeyilname, Teklif Sahiplerinin satın almış oldukları ihale dokümanı sayısına bakılmaksızın her bir Teklif Sahibine bir kopya olarak gönderilmektedir. Teklif Sahiplerine Talimatların 10.2 maddesi gereği Teklif Sahipleri, bu zeyilnamenin ellerine geçtiğini İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. Teklif sahipleri Zeyilname No:01'de verilen tüm değişiklikler ve açıklamaları, İdare tarafından kendilerine verilen ihale dokümanlarına ekleyeceklerdir.

Bu Zeyilname sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Zeyilname ve sözleşme evrakının diğer kısımları arasında herhangi bir farklılık ve çelişki olması ve bu durumun yeni bir Zeyilname ile değiştirilmemesi halinde bu Zeyilnamenin hükümleri geçerlidir. Teklif sahipleri bu Zeyilname de yazılı tüm işlerin yapım bedellerini de götürü teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

II / DEĞİŞİKLİKLER
EK 1

ELEKTRİK PROJELERİ				
No.	Proje Adı	Mevcut Proje Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene / Revize edilen Projenin Pafta Numarası/Dosya Adı	Eklene Değişiklik
1	Ümraniye İmam Hatip Lisesi (A Blok- Blok ve Anaokulu)	Elektrik Projeleri Zayıf Akım ve Güvenlik Tesisatı projeleri		Ek-1 dökümanın da Elektrik Projelerinde Zayıf Akım ve Güvenlik Tesisatı projelerinde ilave edilecek işler belirtilmiştir.

ÜMRANIYE İMAM HATİP LİSESİ

Elektrik Tesisat İşleri için aşağıdaki bilgiler doğrultusunda projeleri uygulanmalıdır.

- Tüm zayıf akım sistemleri ile ilgili teknik şartnamede belirtilen kriterler baz alınacaktır.
- CCTV paftalarına aşağıda belirtildiği şekilde kamera ilave edilecektir.

A Blok

- 2B29 Depo 2 adet
- 2B30 Depo 2 adet
- 2B18 Yangın güvenlik holu 1 adet
- 2B06 Yangın güvenlik holu 1 adet
- 2B04 Yangın güvenlik holu 1 adet
- 1B06 Yangın güvenlik holu 1 adet
- 1B04 Yangın güvenlik holu 1 adet
- 1B27 Koridor 2 adet
- Z06 Yangın güvenlik holu 1 adet
- Z04 Yangın güvenlik holu 1 adet
- Z29 Koridor 2 adet
- 125 Koridor 2 adet
- 226 Koridor 2 adet
- 326 Koridor 2 adet
- 425 Koridor 2 adet
- Tüm ana ve yangın merdiven kovalarını göreceğ şekilde en az 1'er adetten toplam 27 adet
- Asansör önleri 1'er adetten toplam 6 adet

B Blok

- Tüm ana ve yangın merdiven kovalarını göreceğ şekilde en az 1'er adetten toplam 24 adet
- 2B31 Kapalı Spor Salonu 4 adet
- 1B31 Koridor 2 adet
- Z29 Koridor 2 adet

- 125 Koridor 2 adet
- 226 Koridor 2 adet
- 326 Koridor 2 adet
- 425 Koridor 2 adet
- Asansör önleri 1'er adetten toplam 7 adet

ANAOKULU

- 312 Oyun Terası/Hobi Bahçesi 2 adet
 - Tüm ana ve yangın merdiven kovalarını görecektir şekilde en az 1'er adetten toplam 11 adet
 - Asansör önleri 1'er adetten toplam 4 adet
 - Z07-Z08-Z09-Z10-107-108-109-110 ana sınıflarına ve 111 oyun odasına 1'er adetten toplam 9 adet
- CCTV sisteminde kamera başına en az 1,5 TB Hard Disk planlanacaktır.
 - Data paftalarındaki tüm switchler PoE (Power of Ethernet) özellikli olacaktır.